

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

A/A	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	M.M.	A.T.	ΑΡΘΡΑ	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	ΤΙΜΗ ΕΥΡΩ	ΔΑΠΑΝΗ
ΟΜΑΔΑ Α: ΟΔΟΠΟΙΙΑ								
1	Αποξήλωση ασφαλτοπατητών και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών	m3	1	ΠΤΕΟ Α-2.1	ΟΔΟ 1123Α	30,00	2,40	72,00
2	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 4 cm	m2	2	ΠΤΕΟ Δ-2.1	ΟΔΟ 1132	2.150,00	1,15	2.472,50
3	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	m2	3	ΠΤΕΟ Δ-4	ΟΔΟ 4120	2.750,00	0,45	1.237,50
4	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	m2	4	ΠΤΕΟ Δ-8.1	ΟΔΟ 4521.Β1	2.750,00	7,79	21.422,50
5	Κοιτοστρώσεις και εξομαλυντικές στρώσεις από άοπλο σκυρόδεμα C8/10	m3	5	ΠΤΕΟ Β-29.1.1	ΟΔΟ 2511	16,00	72,30	1.156,80
ΣΥΝΟΛΟ Α:								26.361,30
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ								26.361,30
Γ.Ε.+Ε.Ο. 18%								4.745,03
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΓΕ&ΟΕ								31.106,33
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%								4.666,02
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ								35.772,36
Φ.Π.Α. 23%								8.227,64
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ								44.000,00

Θεωρήθηκε

Ο Δ/ντής Τ.Υ.Δ. Σερρών

Η Προϊστάμενη τμήματος

οικοδομικών έργων, έργων οδοποιίας, υδραυλικών έργων και υπηρεσιών

Σέρρες, 02/03/2016

Ο Συντάξας

ΠΑΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Β'β

ΜΑΡΙΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Γ'β

ΒΑΔΙΑΚΑΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ
 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε'β

Δ.Κ. ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ							
Α/Α	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	Μ.Μ.	Α.Τ.	ΑΡΘΡΑ	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	ΤΙΜΗ ΕΥΡΩ
ΟΜΑΔΑ Α: ΟΔΟΠΟΙΑ							
1	Αποξήλωση ασφαλτοπατήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών	m3	1	ΠΤΕΟ Α-2.1	ΟΔΟ 1123Α	0,00	2,40
2	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 4 cm	m2	2	ΠΤΕΟ Δ-2.1	ΟΔΟ 1132	550,00	1,15
3	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	m2	3	ΠΤΕΟ Δ-4	ΟΔΟ 4120	550,00	0,45
4	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	m2	4	ΠΤΕΟ Δ-8.1	ΟΔΟ 4521.Β1	550,00	7,79
5	Κοιποστρώσεις και εξομαλυντικές στρώσεις από άοπλο σκυρόδεμα C8/10	m3	5	ΠΤΕΟ Β-29.1.1	ΟΔΟ 2511	0,00	72,30
						ΣΥΝΟΛΟ Α:	
						ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	
						Γ.Ε.+Ε.Ο. 18%	
						ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΓΕ&ΟΕ	
						ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	
						ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	
						Φ.Π.Α. 23%	
						ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	

Θεωρήθηκε

Ο Δ/ντής Τ.Υ.Δ. Σερρών

Η Προϊστάμενη τμήματος
οικοδομικών έργων, έργων
οδοποιίας, υδραυλικών έργων και
υπηρεσιών

Σέρρες,

Ο Συντάξας

ΠΑΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Β'β

ΜΑΡΙΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Γ'β

ΒΑΔΙΑΚΑΣ ΠΟΛΥΧΙ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙ

Δ.Κ. ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ

ΔΑΠΑΝΗ
0,00
632,50
247,50
4.284,50
0,00
5.164,50
5.164,50
929,61
6.094,11
914,12
7.008,23
1.611,89
8.620,12

Θα γίνει ασφαλτόστρωση του δρόμου μπροστά από τον Παιδικό Σταθμό αποχέτευσης της ΔΕΥΑΣ (110Χ5)

.....

ΡΟΝΗΣ
ΚΟΣ Ε'β

10. Οι εργασίες θα ξεκινήσουν μετά από τις εργασίες

Τ.Κ. ΑΓ. ΕΛΕΝΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ							
Α/Α	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	Μ.Μ.	Α.Τ.	ΑΡΘΡΑ	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	ΤΙΜΗ ΕΥΡΩ
ΟΜΑΔΑ Α: ΟΔΟΠΟΙΑ							
1	Αποξήλωση ασφαλτοπατήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών	m3	1	ΠΤΕΟ Α-2.1	ΟΔΟ 1123Α	0,00	2,40
2	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 4 cm	m2	2	ΠΤΕΟ Δ-2.1	ΟΔΟ 1132	360,00	1,15
3	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	m2	3	ΠΤΕΟ Δ-4	ΟΔΟ 4120	360,00	0,45
4	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπτυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	m2	4	ΠΤΕΟ Δ-8.1	ΟΔΟ 4521.Β1	360,00	7,79
5	Κοιποστρώσεις και εξομαλυντικές στρώσεις από άοπλο σκυρόδεμα C8/10	m3	5	ΠΤΕΟ Β-29.1.1	ΟΔΟ 2511	0,00	72,30
						ΣΥΝΟΛΟ Α:	
						ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	
						Γ.Ε.+Ε.Ο. 18%	
						ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΓΕ&ΟΕ	
						ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	
						ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	
						Φ.Π.Α. 23%	
						ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	

Θεωρήθηκε

Ο Δ/ντής Τ.Υ.Δ. Σερρών

Η Προϊστάμενη τμήματος
οικοδομικών έργων, έργων
οδοποιίας, υδραυλικών έργων και
υπηρεσιών

Σέρρες,

Ο Συντάξας

ΠΑΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Β'β

ΜΑΡΙΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Γ'β

ΒΑΔΙΑΚΑΣ ΠΟΛΥΧΙ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙ

Τ.Κ. ΑΓ. ΕΛΕΝΗΣ

ΔΑΠΑΝΗ
0,00
414,00
162,00
2.804,40
0,00
3.380,40
3.380,40
608,47
3.988,87
598,33
4.587,20
1.055,06
5.642,26

Θα γίνει το κομμάτι μετά το ηρώων-πλατεία από την γωνία πριν την βρ

.....

ΨΟΝΗΣ
ΚΟΣ Ε'β

ύση και για περίπου 50μ (60X6)

Τ.Κ. ΑΔΕΛΦΙΚΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ							
Α/Α	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	Μ.Μ.	Α.Τ.	ΑΡΘΡΑ	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	ΤΙΜΗ ΕΥΡΩ
ΟΜΑΔΑ Α: ΟΔΟΠΟΙΑ							
1	Αποξήλωση ασφαλτοπατήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών	m3	1	ΠΤΕΟ Α-2.1	ΟΔΟ 1123Α	0,00	2,40
2	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 4 cm	m2	2	ΠΤΕΟ Δ-2.1	ΟΔΟ 1132	0,00	1,15
3	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	m2	3	ΠΤΕΟ Δ-4	ΟΔΟ 4120	280,00	0,45
4	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	m2	4	ΠΤΕΟ Δ-8.1	ΟΔΟ 4521.Β1	280,00	7,79
5	Κοιποστρώσεις και εξομαλυντικές στρώσεις από άοπλο σκυρόδεμα C8/10	m3	5	ΠΤΕΟ Β-29.1.1	ΟΔΟ 2511	0,00	72,30
						ΣΥΝΟΛΟ Α:	
						ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	
						Γ.Ε.+Ε.Ο. 18%	
						ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΓΕ&ΟΕ	
						ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	
						ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	
						Φ.Π.Α. 23%	
						ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	

Θεωρήθηκε

Ο Δ/ντής Τ.Υ.Δ. Σερρών

Η Προιστάμενη τμήματος
οικοδομικών έργων, έργων
οδοποιίας, υδραυλικών έργων και
υπηρεσιών

Σέρρες,

Ο Συντάξας

ΠΑΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Β'β

ΜΑΡΙΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Γ'β

ΒΑΔΙΑΚΑΣ ΠΟΛΥΧΙ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙ

Τ.Κ. ΑΔΕΛΦΙΚΟΥ

ΔΑΠΑΝΗ
0,00
0,00
126,00
2.181,20
0,00
2.307,20
2.307,20
415,30
2.722,50
408,37
3.130,87
720,10
3.850,97

Θα γίνει το κομμάτι μετά Την πλατεία (εκκλησία) πρώτος δρόμος δεξιά

.....

ΨΟΝΗΣ
ΚΟΣ Ε'β

Τ.Κ. ΑΔΕΛΦΙΚΟΥ

, που είναι τσιμεντόδρομος (70Χ4)

Τ.Κ. ΚΑΤΩ ΚΑΜΗΛΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ							
Α/Α	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	Μ.Μ.	Α.Τ.	ΑΡΘΡΑ	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	ΤΙΜΗ ΕΥΡΩ
ΟΜΑΔΑ Α: ΟΔΟΠΟΙΑ							
1	Αποξήλωση ασφαλτοπατήτων και στρώσεων οδοστρώσας σταθεροποιημένων με τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών	m3	1	ΠΤΕΟ Α-2.1	ΟΔΟ 1123Α	0,00	2,40
2	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 4 cm	m2	2	ΠΤΕΟ Δ-2.1	ΟΔΟ 1132	600,00	1,15
3	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	m2	3	ΠΤΕΟ Δ-4	ΟΔΟ 4120	600,00	0,45
4	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	m2	4	ΠΤΕΟ Δ-8.1	ΟΔΟ 4521.Β1	600,00	7,79
5	Κοιποστρώσεις και εξομαλυντικές στρώσεις από άοπλο σκυρόδεμα C8/10	m3	5	ΠΤΕΟ Β-29.1.1	ΟΔΟ 2511	0,00	72,30
						ΣΥΝΟΛΟ Α:	
						ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	
						Γ.Ε.+Ε.Ο. 18%	
						ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΓΕ&ΟΕ	
						ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	
						ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	
						Φ.Π.Α. 23%	
						ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	

Θεωρήθηκε

Ο Δ/ντής Τ.Υ.Δ. Σερρών

Η Προϊστάμενη τμήματος
οικοδομικών έργων, έργων
οδοποιίας, υδραυλικών έργων και
υπηρεσιών

Σέρρες,

Ο Συντάξας

ΠΑΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Β'β

ΜΑΡΙΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Γ'β

ΒΑΔΙΑΚΑΣ ΠΟΛΥΧΙ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙ

Τ.Κ. ΚΑΤΩ ΚΑΜΗΛΑΣ

ΔΑΠΑΝΗ
0,00
690,00
270,00
4.674,00
0,00
5.634,00
5.634,00
1.014,12
6.648,12
997,22
7.645,34
1.758,43
9.403,77

Θα γίνει το κομμάτι στη νησίδα, ανάμεσα στην εκκλησία και το σχολείο

.....

ΨΟΝΗΣ
ΚΟΣ Ε'β

Τ.Κ. ΚΑΤΩ ΚΑΜΗΛΑΣ

(80X6 + 120)

Τ.Κ. ΚΟΥΒΟΥΚΛΙΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ							
Α/Α	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	Μ.Μ.	Α.Τ.	ΑΡΘΡΑ	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	ΤΙΜΗ ΕΥΡΩ
ΟΜΑΔΑ Α: ΟΔΟΠΟΙΑ							
1	Αποξήλωση ασφαλτοπατήτων και στρώσεων οδοστρώσας σταθεροποιημένων με τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών	m3	1	ΠΤΕΟ Α-2.1	ΟΔΟ 1123Α	0,00	2,40
2	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 4 cm	m2	2	ΠΤΕΟ Δ-2.1	ΟΔΟ 1132	350,00	1,15
3	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	m2	3	ΠΤΕΟ Δ-4	ΟΔΟ 4120	350,00	0,45
4	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	m2	4	ΠΤΕΟ Δ-8.1	ΟΔΟ 4521.Β1	350,00	7,79
5	Κοιποστρώσεις και εξομαλυντικές στρώσεις από άοπλο σκυρόδεμα C8/10	m3	5	ΠΤΕΟ Β-29.1.1	ΟΔΟ 2511	0,00	72,30
						ΣΥΝΟΛΟ Α:	
						ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	
						Γ.Ε.+Ε.Ο. 18%	
						ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΓΕ&ΟΕ	
						ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	
						ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	
						Φ.Π.Α. 23%	
						ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	

Θεωρήθηκε

Ο Δ/ντής Τ.Υ.Δ. Σερρών

Η Προιστάμενη τμήματος
οικοδομικών έργων, έργων
οδοποιίας, υδραυλικών έργων και
υπηρεσιών

Σέρρες,

Ο Συντάξας

ΠΑΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Β'β

ΜΑΡΙΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Γ'β

ΒΑΔΙΑΚΑΣ ΠΟΛΥΧΡ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙ

Τ.Κ. ΚΟΥΒΟΥΚΛΙΟΥ

ΔΑΠΑΝΗ
0,00
402,50
157,50
2.726,50
0,00
3.286,50
3.286,50
591,57
3.878,07
581,71
4.459,78
1.025,75
5.485,53

Θα γίνει το τρίγωνο στην πλατεία (20Χ20)

.....

ΡΟΝΗΣ
ΚΟΣ Ε'β

T.K. ΚΟΥΒΟΥΚΛΙΟΥ

Τ.Κ. ΚΟΥΜΑΡΙΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ							
Α/Α	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	Μ.Μ.	Α.Τ.	ΑΡΘΡΑ	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	ΤΙΜΗ ΕΥΡΩ
ΟΜΑΔΑ Α: ΟΔΟΠΟΙΑ							
1	Αποξήλωση ασφαλτοπατήτων και στρώσεων οδοστρώσας σταθεροποιημένων με τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών	m3	1	ΠΤΕΟ Α-2.1	ΟΔΟ 1123Α	0,00	2,40
2	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 4 cm	m2	2	ΠΤΕΟ Δ-2.1	ΟΔΟ 1132	300,00	1,15
3	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	m2	3	ΠΤΕΟ Δ-4	ΟΔΟ 4120	300,00	0,45
4	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	m2	4	ΠΤΕΟ Δ-8.1	ΟΔΟ 4521.Β1	300,00	7,79
5	Κοιποστρώσεις και εξομαλυντικές στρώσεις από άοπλο σκυρόδεμα C8/10	m3	5	ΠΤΕΟ Β-29.1.1	ΟΔΟ 2511	0,00	72,30
						ΣΥΝΟΛΟ Α:	
						ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	
						Γ.Ε.+Ε.Ο. 18%	
						ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΓΕ&ΟΕ	
						ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	
						ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	
						Φ.Π.Α. 23%	
						ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	

Θεωρήθηκε

Ο Δ/ντής Τ.Υ.Δ. Σερρών

Η Προϊστάμενη τμήματος
οικοδομικών έργων, έργων
οδοποιίας, υδραυλικών έργων και
υπηρεσιών

Σέρρες,

Ο Συντάξας

ΠΑΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Β'β

ΜΑΡΙΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Γ'β

ΒΑΔΙΑΚΑΣ ΠΟΛΥΧΙ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙ

Τ.Κ. ΚΟΥΜΑΡΙΑΣ

ΔΑΠΑΝΗ
0,00
345,00
135,00
2.337,00
0,00
2.817,00
2.817,00
507,06
3.324,06
498,61
3.822,67
879,21
4.701,88

Θα γίνει τμήμα της εισόδου από το Αδελφικό, μπροστά από το πάρκο πλατεία (40Χ8)

.....

ΨΟΝΗΣ
ΚΟΣ Ε'β

Τ.Κ. ΚΟΥΜΑΡΙΑΣ

(πρ. Παιδική χαρά). Είναι ο κεντρικός δρόμος προς

Τ.Κ. ΠΕΠΟΝΙΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ							
Α/Α	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	Μ.Μ.	Α.Τ.	ΑΡΘΡΑ	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	ΤΙΜΗ ΕΥΡΩ
ΟΜΑΔΑ Α: ΟΔΟΠΟΙΑ							
1	Αποξήλωση ασφαλτοπατήτων και στρώσεων οδοστρώσας σταθεροποιημένων με τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών	m3	1	ΠΤΕΟ Α-2.1	ΟΔΟ 1123Α	30,00	2,40
2	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 4 cm	m2	2	ΠΤΕΟ Δ-2.1	ΟΔΟ 1132	0,00	1,15
3	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	m2	3	ΠΤΕΟ Δ-4	ΟΔΟ 4120	160,00	0,45
4	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	m2	4	ΠΤΕΟ Δ-8.1	ΟΔΟ 4521.Β1	160,00	7,79
5	Κοιποστρώσεις και εξομαλυντικές στρώσεις από άοπλο σκυρόδεμα C8/10	m3	5	ΠΤΕΟ Β-29.1.1	ΟΔΟ 2511	16,00	72,30
						ΣΥΝΟΛΟ Α:	
						ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	
						Γ.Ε.+Ε.Ο. 18%	
						ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΓΕ&ΟΕ	
						ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	
						ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	
						Φ.Π.Α. 23%	
						ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	

Θεωρήθηκε

Ο Δ/ντής Τ.Υ.Δ. Σερρών

Η Προϊστάμενη τμήματος
οικοδομικών έργων, έργων
οδοποιίας, υδραυλικών έργων και
υπηρεσιών

Σέρρες,

Ο Συντάξας

ΠΑΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Β'β

ΜΑΡΙΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Γ'β

ΒΑΔΙΑΚΑΣ ΠΟΛΥΧΙ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙ

Τ.Κ. ΠΕΠΟΝΙΑΣ

ΔΑΠΑΝΗ
72,00
0,00
72,00
1.246,40
1.156,80
2.547,20
2.547,20
458,50
3.005,70
450,85
3.456,55
795,01
4.251,56

Θα γίνει τμήμα της επ. Οδού Πεπονιά-Αγ. Ελένη 20μ. Πρώτα θα αποξυ
ασφαλτόστρωση.

.....

ΨΟΝΗΣ
ΚΟΣ Ε'β

γλωθεί ο τάπητας, θα γίνει εξυγίανση με σκυρόδεμα και